DEVIS - 202076

Date: 11/10/2021

Date de validité: 11/10/2021

SOBEK Forage
Olivier Raout
63, Rue PIERRE BOCHU
59247 FECHAIN
0686538353 0771841335
sobekforage@gmail.com
Facebook SOBEK Forage

SAS Sud Amiènois Energie
Alexis Ten
Parcelle ZD17
Saleux

Monsieur, Madame,
Nous vous remercions de votre demande et avons le plaisir de vous remettre ci-après notre meilleur offre:

Description	Qté	Unité	TVA	Montant HT	Montant
Forage et son équipement PVC 113/125mm	45,00	m	20,0 %	4 500,00 €	5 400,00 €
Déplacement, manutention, mise en place.	220,00	km	20,0 %	165,00 €	198,00 €
Sous-total				**4 665,00 €**	**5 598,00 €**
Pompe ZDS PG.5000.EVO 45M Cables Elec	1,00	pce	20,0 %	1 430,00 €	1 716,00 €
Tube PE 32mm/50Mètres, réducteur,connecteur, montage et pose.	1,00	pce	20,0 %	326,25 €	391,50 €
Câble inox 5mm	45,00	m	20,0 %	120,00 €	144,00 €
Reservoirs pression GWS 60	1,00	pce	20,0 %	211,67 €	254,00 €
Filtre NW25-1"	1,00	pce	20,0 %	110,50 €	132,60 €
Tete de forage	1,00	pce	20,0 %	100,83 €	121,00 €
Compteur a jet unique DN20 5m3/H	1,00	pce	20,0 %	58,90 €	70,68 €
Montages	1,00	pce	20,0 %	225,00 €	270,00 €
Protection Tete de forage avec couvercle Béton	1,00	pce	20,0 %	165,00 €	198,00 €
Sous-total				**2 748,15 €**	**3 297,78 €**

Alimentation de la pompe proposé en 220V possibilité de faire offre en triphasé. Matériels de pompages et protection de la tete de forage optionnels. Les tranchés et perçages reliant le forage au local technique non inclus.

Total HT	**7 413,15 €**
TVA 20,0 %	**1 482,63 €**
Total TTC	**8 895,78 €**

Signature avec la mention (Bon pour travaux) Olivier Raout Gérant.

DEVIS - 202076

Date: 11/10/2021

Date de validité: 11/10/2021

SOBEK Forage
Olivier Raout
63, Rue PIERRE BOCHU
59247 FECHAIN
0686538353 0771841335
sobekforage@gmail.com
Facebook SOBEK Forage

SAS Sud Amiènois Energie
Alexis Ten
Parcelle ZD17
Saleux

Date et signature du client
(Précédée de la mention 'Bon pour accord')

_____

Signature avec la mention (Bon pour travaux) Olivier Raout Gérant.

Conditions générales de vente

11/10/2021

La réalisation du chantier nécessite un accès pour le passage de la machine (L430 x l145 x H244cm; H430cm en travail; déplacements par chenilles) à une zone de travail dégagée, raccordée électriquement ainsi qu'une alimentation continue en eau et une zone d'évacuation des fluides de forage sous réserve que des frais supplémentaires de manutention et de déplacements s'appliquent.

Nous mettons toutes nos connaissances et nos moyens techniques en œuvre pour déterminer la profondeur de la réalisation à un niveau de nappe optimal, cependant les aléas géologiques ne nous permettent pas de vous garantir la viabilité du projet au métrage annoncé. De ce fait, l'approfondissement du à la non présence d'eau ou manque de débit à la profondeur convenue vous sera proposé par tranche de 5 mètres supplémentaire au tarif initial de la réalisation sous réserve de votre accord et dans la limite de profondeur de la machine.

Pour non souhait d'approfondissement, les frais de déplacements ainsi que 85€ ttc par mètres forés resterons dus.

Certains types d'utilisations nécessitent une analyse puis un système de filtration adapté, nous ne pouvons en aucun cas vous garantir la qualité de l'eau.

Certaines réalisations sont soumises à déclarations et sont à la responsabilité du client.

TVA 10% en fonction des éléments communiqués par le client sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité.

Offre valable 2 mois à la date de signature.

Modalité de règlement: 30% d'acompte à la commande, ou 50% en début de chantier, solde à la fin du chantier. 80€ de frais de retard plus 10% sur la facturations pour retard de paiement.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame l'expression de nos salutations cordiales.

Signature avec la mention (Bon pour travaux) Olivier Raout Gérant.