4.3.3.5 Fixation de la membrane

Fig. 18 : Fixation de la membrane

Le rail de serrage profilé est monté et scellé à la paroi du réservoir la rendant complètement étanche, les membranes sont reliées grâce à un tuyau d'air en deux parties.

La liaison mécanique garantit la fixation correcte des membranes dans le rail profilé sur toute la circonférence du toit du réservoir.