ENTREE / SORTIE PL PRODUITS FINIS
+ ACCES SDIS

ENTREE / SORTIE VL

ENTREE / SORTIE PL
MATIERES PREMIERES
+ ACCES SDIS

Numéro	Type de bassin
1	Réacteur Type UASB
2	Zone Sélection
3	Section Pré-dénitrification
4	Section aération
5	Post-dénitrification
6	Post-aération
7	Clarificateur secondaire
8	Bassin calamitée
9	Reserve Pompiers
10	Unité de struvite
11	Filtre à Sable
12	Canniveau / Point prélèvement
13	Bassin collecte eaux purges
14	Torchère
B1	Tampon eau production prépurification
A1	Cuve circulation UASB
A2	Cuve sortie UASB
B	Cuve double paroi NaOH 29%
C	Cuve double paroi Acide Acétique 80%
D	Cuve double paroi FeCl3 40%
E	Cuve double paroi MgCl2 32%

Nomenclature de la topographie	
Nom	Surface projetée
Aire de quai	2260 m²
Atterre PL	3808 m²
Auvent VL	4366 m²
Bassin Infiltration	1756 m²
Bassin inox	45 m²
Bassin Rétention	1749 m²
Bassin tampon	2170 m²
Chambre froide	5746 m²
Eaux grasses	89 m²
Eaux grasses vers	6313 m²
Noue	307 m²
Nouvelle STEP	6126 m²
Parking VL	2922 m²
Parking VL	3808 m²
Production	21578 m²
Station des engins	539 m²
Stock des boues	2604 m²
Stockage bois/batiment	1944 m²
TOBT	164 m²
Transstockeur	4451 m²
Voie pompier	3947 m²
Voirie	74747 m²
	129460 m²

LEGENDE
- EP TOITURE (hors Prod et Locaux Techniques)
- EP TOITURE (Prod + Locaux Techniques)
- EP VOIRIES
- EU_1 Siphon Process Avant Cuisson
- EU_2 Siphon "Eaux Grasses"
- EU_4 Toilettes
- EU_5 SDM + Chaufferie
- Eau Industrielle Traitée

ECOFROST
Zone industrielle de la Chapelette - Peronne

Création d'une usine de frites surgelées
Projet MONA LISA

ACONSTRUCT
31bis, Rue de Reckem
59 960 Neuville-en-Ferrain
T: 03 28 76 90 33

ICPE ASSAINISSEMENT

Phase	Plan	Indice	Date	Echelle
ICPE	n°: 02	A	25/01/2022	1 : 500
	N° de dossier	Chef de Projet	Modeleur	
	190165	S.M	A.M	

Indice	Date	Modifications
A	25/01/2022	Emission Plan ICPE

Ce document est la propriété d'ACONSTRUCT.
Il ne peut etre utilisé, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de ACONSTRUCT.