

	<u>situation géographique</u>		<u>Inventaire des propositions</u>	
<b><u>LOTS</u></b>	<b><u>Commune</u></b>	<b><u>Lieu(x)-dit(s)</u></b>	<b><u>N°</u></b>	<b><u>OBJET</u></b>
3	PARGNY	FONTAINE	22	Rétablissement de chemin pour éviter le ruissellement direct vers Fontaine-les-Pargny. L = 270 m
3	PARGNY	FONTAINE	23	Si rétablissement de chemin: fossé cloisonné diguette plantée, en pente continue vers la RD62. L = 270 m
3	PARGNY	LA VALLÉE DU BOIS RENANTEL	24	Aval de l'aqueduc sous le canal :ouvrage boisé d'infiltration. S = 4000 m2
3	PARGNY	LE CHEMIN VERT	25	Ouvrage d'infiltration en amont du rétablissement des écoulements sous le canal. S = 1000 m2
3	PARGNY	FONTAINE	26	Ouvrage hydraulique de stockage et d'infiltration. L = 35 m
3	PARGNY	LE HAUT DES REUX	27	Rétablissement de linéaires boisés le long du rétablissement de la RD103 en extension Sud-Ouest du Bois des Reux. L = 2 x 100 m
3	PARGNY	LA SAVONNIÈRE	28	Ouvrage d'infiltration
3	PARGNY	LA VALLÉE DU BOIS RENANTEL	29	Ouvrage d'infiltration, à créer dans le prolongement du fossé L = 75 m
3	PARGNY	LE HAUT DES REUX	30	Ouvrage d'infiltration en amont du cimetière Britannique. L = 90 m
3	PARGNY	LE BAS DES REUX	31	Ouvrage hydraulique de rétention et d'infiltration
3	PARGNY	LE CHEMIN VERT	32	Alignement d'arbres le long de la VC1 vers Morchain, à adapter aux aménagements prévus par le projet. L = 1000 m
3	PARGNY	LE CHEMIN BLANC	33	Haie sur bande enherbée en amont des habitations L = 175 m
3	PARGNY	LA VALLÉE DU BOIS RENANTEL LE BOIS RENANTEL	34	Boisement linéaire sur diguette pour favoriser l'infiltration. L = 150 m
3	PARGNY	LA CAVÉE SOLE DU PORLET	35	Haie le long du rétablissement de la RD103, selon rétablissement de voirie. L = 320 m